GRADNJA PRIMJER d.o.o.

Drustvo za projektovanje i gradjevinarstvo
Dzemala Bijedica 112, 71000 Sarajevo
JIB: 4200000000000 | PDV: 200000000000
Transakcijski racun: 3380002200000000 (UniCredit)

PONUDA / TROSKOVNIK

Broj ponude: 2026-048
Datum: 07.11.2026.
Vaznost ponude: 30 dana
Rok izvodjenja: 60 radnih dana

INVESTITOR / NARUCILAC:
Stambeni Fond d.o.o. | Marsala Tita 12, 71000 Sarajevo
PREDMET: Izgradnja potpornog AB zida i pripremni radovi - Objekat Lamela B

Poz.	Opis pozicije radova	J.M.	Kolicina	Jed. cijena	Ukupno (KM)
01.1	Masinski i rucni iskop zemlje III kategorije sa i utovarom odvozom na gradsku deponiju do 10 km, ukljucujuci planiranje dna iskopa.	m3	420,00	18,50 KM	**7.770,00 KM**
01.2	Nabavka, doprema i ugradnja tamponskog sloja od cm drobljenog kamenog agregata d=30 uz zbijanje vibro-valjkom do modula stisljivosti Ms=60 MPa.	m3	180,00	38,00 KM	**6.840,00 KM**
02.1	Nabavka, sjecenje, savijanje i ugradnja rebraste 10 armature B500B (fi do fi 25) u temeljne stope i vertikalne zidove po statickom proracunu.	kg	14.500,00	2,85 KM	**41.325,00 KM**
02.2	Nabavka, transport i ugradnja transportnog betona u MB 30 pumpom vertikalne AB zidove uz obavezno vibriranje iglicastim vibratorima.	m3	185,00	245,00 KM	**45.325,00 KM**
02.3	Nabavka, montaza i demontaza dvostrane glatke AB do oplate zidova visine h=4.0m sa svim potrebnim ukrucenjima i distancerima.	m2	360,00	42,00 KM	**15.120,00 KM**

USLOVI I NAPOMENE:

- Cijene su fiksne za vrijeme trajanja ugovora.
- Obracun po stvarno izvedenim kolicinama ovjerenim u gradjevinskoj knjizi.
- Garancija: 2 godine na izvedene radove, 10 godina na stabilnost konstrukcije.

Ukupno bez PDV-a:	**116.380,00 KM**
PDV (17%):	**19.784,60 KM**
SVEUKUPNO SA PDV-om:	**136.164,60 KM**

Ponudu izradio:
Dipl. ing. Haris Kadic
Elektronski potpisano u G-Dnevnik

Za izvodjaca / Ovlasteno lice:
Direktor: Kemal H.
M.P. _____